


土技第507号
平成27年12月4日

熊本県建設産業団体連合会 様

熊本県土木部



建設工事における労働災害防止等対策の徹底について（依頼）

このことについて、本県土木部発注工事の中で、今年度に入り既に20件（建設工事事務7件、交通事故等軽微なもの11件、調査中2件）の事故等が発生し、建設工事事務で7名の方が負傷されております。

先日は側溝設置箇所の背後の法面が崩壊し、作業員が負傷する事故が起きています。

また、仮復旧後の路面の沈下やポットホールによりバイクが転倒したり、自動車パンクする等の公衆災害、及び片側通行規制中における玉突き衝突事故等も発生しています。

建設工事事務等の主な要因としては、事前の作業計画やKY（危険予知）活動が不十分で危険な施工方法をとっているものが多くみられます。

このような状況を踏まえ、労働災害及び公衆災害の防止を図るため、改めて会員各社が工事現場において労働安全関係法令等を遵守し、安全管理に十分配慮して施工していただきますようご協力お願い致します。

土木技術管理課 技術指導班

田中、住田（6056）

平成27年度建設工事事故発生状況

NO	事故発生年月日	工事名	発注者	事故の内容				事故要因		
				労働災害 死亡事故	労働災害 傷害事故	もらい事故	公衆災害		死傷病程度	事故状況等
1	平成27年4月7日	河川災害関連工事	阿蘇地域振興局		○			左肩脱臼(全治1カ月)、右足脛骨骨折(全治2カ月)、頭部すり傷	チェーンソーにて立木を伐採中に、根本から縦に裂けたことで、立木が根本より2m程浮き、倒れて被災者に当たった。	KY活動不十分
2	平成27年4月21日	道路改築補強土壁工工事	上益城地域振興局		○			3本抜歯 ※休業2日	設置済のコンクリートパネル(テールアルメ)が倒れ、約1.3m下で作業していた被災者の頭部に当たった。	落下の危険のある構造物の下での作業
3	平成27年7月8日	仮栈橋撤去工事	天草広域本部		○			骨折(左足首、骨盤)	仮栈橋上に設置したクローラークレーンの先端に起振機を装着し、下方の鋼管杭の撤去をしていたところ、起振機及び鋼管がフックから外れ、栈橋上に落下。付近の作業員に鋼管が当たり、転落。	杭抜き機の用途外使用
4	平成27年7月15日	橋梁下部工工事	宇城地域振興局		○			肩の腱断裂(リハビリ込みで休業3カ月)	大型土のうをトラック荷台からバックホウで横取りを行うに当たり、荷台にいた作業員が退避する際に足を滑らせて1.3m下の地面に転落。	KY活動不十分
5	平成27年7月30日	橋梁耐震補強工事	阿蘇地域振興局		○			右手人差し指第1関節から先を切断	落橋防止装置のブラケット式本体部材を橋脚部材に取付ける作業中、吊り位置を変更した所突発的に本体部材が回転し、本体部材上部に添えていた作業員の指が本体部材と橋脚部材に挟まれた。	危険な施工方法であり、特に指摘すべき内容がある
6	平成27年10月20日	舗装新設工事	球磨地域振興局		○			右大腿骨2か所、右足首、左大腿骨1か所骨折	側溝設置個所の基面不正後に高さ確認をしていたところ、背後の法面が土砂崩壊(φ30~60程度の岩石)し、作業員が腰程度まで埋没。	作業開始前に点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山の点検をしていない
7	平成27年11月26日	側溝整備工事	芦北地域振興局				○	左肘付け根部分骨折(全治1ヶ月)	横断暗渠敷設替えの際、仮復旧による埋戻し後に路面が沈下し、その段差により原動付自転車転倒。(たて続けに2件)	調査中

(参考)事故調対象外案件(交通事故等)

NO	事故発生年月日	工事名称	発注者名称	事故内容
1	平成27年4月10日	舗装工事	天草広域本部	上層路盤材敷設作業中、元請が道路を横断している架空線(有線放送ケーブル)があることを注意喚起したにも係わらず、材料納入会社のダンプが粒調砕石を荷卸した後、荷台を下しながら前進したため、架空線に接触、電柱を折損した。(架空線の断線はなし)。
2	平成27年4月13日	河川激甚災害対策特別緊急護岸工事	県央広域本部	掘削土砂搬出のダンプが、昼休みに休憩のため現場内の工事用道路脇に停車していた別のダンプに接触した。
3	平成27年6月25日	河川激甚災害対策特別緊急護岸工事	阿蘇地域振興局	河川工事で地盤改良施工中、電線への接近・接触に気づかず、地盤改良機を移動し、高圧線(6600V)を断線。停電戸数2076戸(内5分以上66戸)、被害額約10万円。
4	平成27年7月2日	除草維持修繕業務委託	上益城地域振興局	道路下の法面及び縁石部の除草作業時、歩道上に設置していた「除草作業中」の看板を交通誘導員が移動させようとしていたところ、走行中のバイクが転倒し、バイクが誘導員に接触、負傷したもの。
5	平成27年7月15日	道路美化対策委託	宇城地域振興局	歩道植樹帯の除草作業のため交通誘導(2名)を行っていたところ、直進してきた自動2輪車が誘導員に迫ってきて転倒。誘導員に怪我なし。
6	平成27年8月5日	道路維持修繕(草刈)委託	阿蘇地域振興局	草刈り作業中に交通誘導員が自動車を停止させたところ、5台目のバイクが4台目の自動車へ追突。双方に怪我なし。
7	平成27年8月5日	道路維持修繕(草刈)委託	阿蘇地域振興局	草刈り作業中に交通誘導員が自動車を停止させたところ、2台目の自動車が先頭の自動車へ追突。双方に怪我なし。
8	平成27年8月12日	河川改修測量委託	県央広域本部	測量に伴い竹等の伐採を行っている最中に鎌で手の甲を切った。
9	平成27年9月2日	学校屋内運動場改修工事	営繕課	休憩時間終了後、現場事務所から現場に移動中に動けなくなった。(熱中症)
10	平成27年9月15日	道路改良工事	鹿本地域振興局	竣工検査に備え、作業員が現場事務所周辺の片づけ作業中に誤って軽油缶から油を流出させたもの。
11	平成27年9月17日	高校教室棟改築工事	営繕課	突風の影響で仮囲いと足場が崩壊した。

他調査中、2件